

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PROGRAM : PENINGKATAN PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ANDALAS
 PEKERJAAN : REHAB TURAP GEDUNG ASRAMA MAHASISWA
 LOKASI : KOMPLEK KAMPUS UNAND LIMAU MANIS - PADANG
 TAHUN ANGG. : 2022

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SAT (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	PEKERJAAN SMK3				
	Sub Total PEKERJAAN SMK3				-
B	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1	Pek. Pembersihan	m2	174,00		-
2	Pek. Bongkaran Pagar BRC lama	m'	27,62		-
3	Pek. Bongkaran Beton kolom Pagar Lama	m3	0,22		-
4	Pek. Pemasangan Bowplank dan Pengukuran	m'	87,00		-
	Sub Total PEKERJAAN PENDAHULUAN				-
C	PEKERJAAN DINDING TURAP BATU KALI				
1	Pek. Galian Tanah biasa	m3	130,50		-
2	Pas. Turap Batu Kali Spesi 1 : 3	m3	383,89		-
3	Pemasangan Pipa Suling Ø 2.5"	m'	105,79		-
4	Plesteran Siar Batu kali	m2	302,74		-
5	Urugan Tanah Dipadatkan	m3	401,03		-
	Sub Total PEKERJAAN DINDING TURAP BATU KALI				-
D	PEKERJAAN PAGAR PENGAMAN DAN TANGGA				
1	Sloof Pagar 15/20 Beton K 125	m3	2,61		-
	Cetakan Sloof	m2	34,80		-
	Pembesian	kg	299,07		-
2	Kolom Pagar 15/20 Beton K 125	m3	1,22		-
	Cetakan Kolom	m2	28,49		-
	Pembesian	kg	123,85		-
3	Pas. BCR Galvanis 6 mm , 90 cm x 240 cm	m'	85,40		-
4	Plesteran 1 : 4 Sloof dan Kolom	m2	70,24		-
5	Pas Bata Anak Tangga Spesi 1 : 4	m2	5,28		-
6	Coran lantai Tangga Beton K 100	m3	0,26		-
7	Plesteran Anak Tangga Spesi 1 : 4	m2	11,44	-	-
8	Acian	m2	11,44	-	-
	Sub Total PEKERJAAN PAGAR PENGAMAN DAN TANGGA				-
E	PEKERJAAN SALURAN BATA				
1	Galian Saluran	m3	23,49	-	-
2	Coran Lantai Kerja Beton K 100	m3	1,31		-
3	Pas. Bata Saluran Spesi 1 : 4	m2	87,00		-
4	Plesteran Bata Saluran Spesi 1 : 4	m2	69,60		-
5	Plesteran Lantai Saluran Spesi 1 : 2 , t : 3 cm	m2	26,10		-
6	Acian	m2	60,90		-
	Sub Total PEKERJAAN SALURAN BATA				-
(A)	TOTAL	A + B + C + D + E			-
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)				-
(C)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN FISIK = (A) + (B)				-
(D)	Jumlah Setelah Dibulatkan				-
TERBILANG	:				